



# Kia Rio - Allumage du voyant ABS/ESP : code défaut C1606

## Fiche technique

Constructeur

Kia

Modèle de véhicule

Rio

Moteur

Tous modèles avec caméra avant

Année de fabrication

2018 - 2021

Symptôme

Allumage du voyant ABS/ESP

Code défaut

C1606



## Voyant ABS / ESP allumé + code défaut C1606

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le voyant ABS / ESP s'allume inopinément. Il arrive souvent que le code défaut C1606 (défaut ECU/logiciel) soit alors enregistré dans le calculateur.  
Une « faiblesse de logiciel » du calculateur caméra avant peut être en cause.  
Pour exclure d'autres causes, il convient de contrôler, avant une mise à jour de logiciel, tous les composants électriques et mécaniques importants pour le système, y compris l'alimentation en tension.  
Une mise à jour de logiciel peut par exemple être effectuée via Hella-Gutmann macsRemote Services ou via un appareil de diagnostic de la série mega macs compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

## **ⓘ ATTENTION HAUTE TENSION**

À cet effet, veuillez noter que les travaux ne peuvent être effectués que par un atelier spécialisé agréé et par du personnel dûment formé et qualifié. Les consignes de réparation, d'entretien et de sécurité du constructeur automobile doivent être respectées !

