



Kia Rio - ABS / ESP kontrollampen lyser: Fejlkode C1606

Datablad	
Producent	Kia
Model	Rio
Motor	Alle modeller med frontkamera
Årgang	2018 - 2021
Symptom	ABS / ESP-kontrollampen lyser
Fejlkode	C1606



ABS/ESP-kontrollampen er tændt + fejlkode C1606

I de ovennævnte modeller kan det ske, at ABS/ESP-kontrollampen pludselig lyser. Ofte gemmes fejlkoden C1606 (ECU/softwarefejl) i styreenheden. En mulig årsag er en "softwaresvaghed" i frontkameraets styreenhed. For udelukke andre årsager bør alle systemrelevante elektriske og mekaniske komponenter kontrolleres før en software-opdatering, herunder strømforsyningen. En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

OBS HØJSPÆNDING

Vær i den forbindelse opmærksom på, at arbejdet kun må udføres af et autoriseret specialværksted og af kvalificeret personale. Køretøjsproducentens reparations-, vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger skal overholdes!

