

VW Polo (V) - Reduceret varmeydelse | BEHR HELLA

VW

Polo (V)

Modelår: 2011

Reduceret varmeydelse

Hvis der ved de ovennævnte køretøjer konstateres en reduceret varmeydelse i

kabinen, kan fejlen skyldes et forkort blandingsforhold for kølevæsken.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Kontrollér blandingsforholdet hhv. frostvæsken for kølevæsken (-25 til -30 C°)
- Aftap kølevæsken ved kold motor, hvis der er afvigelser
- Fyld vand og frostbeskyttelse i med det rigtige blandingsforhold
- Udluft kølesystemet
- Foretag en kontrol af tætheden og funktionen

Denne information kan også gælde generelt for andre køretøjer. Ved reklamationer over varmeydelsen skal et forkert blandingsforhold for kølevæsken altid tages med i betragtning.

