



Volvo - Mode service essuie-glace

Fiche technique

Constructeur	Volvo
Modèle de véhicule	XC 40
Moteur	B4 2,0 16V
Code moteur	B 420 T6
Année de fabrication	À partir de 2019
Symptôme	Mode service essuie-glace
Pièces Hella à remplacer	9XW 358 164-081

Consigne de sécurité importante

Conseil de réparation balais d'essuie-glace

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

Pour éviter d'endommager le capot et le bras d'essuie-glace lors du remplacement des balais d'essuie-glace, faire passer impérativement les essuie-glaces en mode service.

Activer le mode service "Bras d'essuie-glace"

Les bras d'essuie-glace passent en mode service pour pouvoir les relever. Remplacer ensuite les balais d'essuie-glace selon les directives constructeur.

Après avoir remplacé les essuie-glaces, réactiver l'application "Mode service essuie-glace" pour remettre les essuie-glaces dans leur position initiale.

Remarque


Une fois relevés, les bras d'essuie-glace sont sous la tension d'un ressort et peuvent endommager le pare-brise s'ils se rabattent accidentellement.

Après le remplacement, s'assurer que le balai d'essuie-glace est correctement fixé.

Pour ne pas altérer le fonctionnement des nouveaux balais d'essuie-glace, il convient de nettoyer soigneusement le pare-brise dans le cadre de cette réparation.

Cette consigne de service s'applique à tous les modèles XC40.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

