

# **VW Polo (V) - Potenza di riscaldamento ridotta | HELLA**

**VW**

**Polo (V)**

**Model Year: 2011**

## **Potenza di riscaldamento ridotta**

Nei veicoli sopra menzionati si riscontra una potenza ridotta del

riscaldamento interno, la cui causa è riconducibile a un rapporto di miscelazione errato del refrigerante.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- verificare il rapporto di miscelazione ovvero la protezione antigelo del refrigerante (da -25 a -30 C°)
- in caso di scostamenti svuotare il refrigerante a motore freddo
- riempire con acqua e protezione antigelo in un rapporto di miscelazione corretto
- sfiatare il sistema di raffreddamento
- eseguire un controllo funzionale e della tenuta

In genere queste informazioni valgono anche per altri veicoli. In caso di reclamo riguardante la potenza di riscaldamento considerare sempre come possibile causa un rapporto di miscelazione errato del refrigerante.

