

# **VW Polo (V) - Disminución de la potencia de la calefacción | HELLA**

**VW**

**Polo (V)**

**Modelos fabricados: 2011**

## **Disminución de la potencia de la calefacción**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta una menor potencia

de la calefacción del habitáculo puede deberse a un error en la proporción de la mezcla del refrigerante.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Revisar la proporción de la mezcla del refrigerante o la proporción de anticongelante (entre -25 y -30 C°)
- Si hubiera desviaciones sobre el valor nominal, vaciar el refrigerante con el motor frío
- Rellenar con una mezcla de agua y anticongelante en la proporción adecuada
- Purgar el sistema de refrigeración
- Realizar una prueba de funcionamiento y de estanqueidad

Por norma general, esta información también puede aplicarse a otros vehículos. Siempre que se detecte un fallo en la potencia de la calefacción deberá pensarse en un posible error en la mezcla del refrigerante.

