

VW Polo (V) - Lagere capaciteit van de verwarming | HELLA

VW

Polo (V)

Bouwjaar: 2011

Lagere capaciteit van de verwarming

Als bij bovengenoemde voertuigen een lagere capaciteit van de

interieurverwarming wordt vastgesteld, komt als oorzaak een onjuiste mengverhouding van het koelmiddel in aanmerking.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Controleer de mengverhouding of de vorstbescherming van het koelmiddel (-25 tot -30 C°).
- In geval van afwijkingen koelmiddel bij koude motor aflaten.
- Vullen met water en vorstbescherming in de juiste mengverhouding
- Koelsysteem ontluichten
- Afdichtings- en werkingscontrole uitvoeren

Deze informatie kan in het algemeen ook van toepassing zijn op andere voertuigen. Bij een klacht over het verwarmingsvermogen moet altijd rekening worden gehouden met een verkeerde mengverhouding van het koelmiddel.

