

VW Polo (V) - Spadek wydajności ogrzewania | HELLA

VW

Polo (V)

Rocznik modelu: 2011

Spadek wydajności ogrzewania

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach dojdzie do spadku

wydajności ogrzewania wnętrza, to przyczyną jest niewłaściwa proporcja mieszanki płynu chłodzącego.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności.

- Sprawdzić proporcję mieszanki lub niezamarzanie płynu chłodzącego (od -25 do -30 C°)
- W przypadku odchylenia spuścić płyn chłodzący, gdy silnik jest zimny
- Napełnić układ wodą i środkiem przeciw zamarzaniu we właściwej proporcji
- Odpowietrzyć układ chłodzenia
- Przeprowadzić kontrolę szczelności i działania

Informacja ta może dotyczyć także innych pojazdów. W przypadku zgłaszania niedostatecznej wydajności ogrzewania, należy zawsze brać pod uwagę niewłaściwą proporcję mieszanki płynu chłodzącego.

