

VW Polo (V) - Potência reduzida do aquecedor | HELLA

VW

Polo (V)

Ano do modelo: 2011

Potência reduzida do aquecedor

Se for descoberto que a potência do aquecedor interior no

dos veículos acima mencionados for reduzida, a causa pode ser uma proporção incorreta da mistura do líquido de arrefecimento.

Para resolver o problema, deve seguir os seguintes passos:

- Verifique a proporção da mistura do refrigerante ou do anticongelante (-25 a -30 °C).
- Se houver desvios, drene o líquido de arrefecimento quando o motor estiver frio.
- Encha com água e anticongelante na proporção correta
- Sistema de arrefecimento por sangria
- Realizar verificação de vazamentos e verificação funcional

Em geral, estas informações também podem ser aplicadas a outros veículos. Quando há um problema com a alimentação do aquecedor, deve-se sempre considerar uma proporção de mistura do líquido de arrefecimento incorreta.

