



Kia Rio — Luz de controlo ABS / ESP acende: Código de erro C1606

Ficha técnica

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Fabricante | Kia |
| Modelo | Rio |
| Motor | Todos os modelos com câmara frontal |
| Ano de fabrico | 2018–2021 |
| Sintoma | Luz de controlo do ABS/ESP acende |
| Código de erro | C1606 |



Luz de controlo dos ABS/ESP brilha + Código de erro C1606

Nos veículos supracitados pode acontecer que a luz de controlo do ABS/ESP acende repentinamente. Na maioria dos casos é registado no módulo de comando o código de erro C1606 (ECU/erro de software).br/>
O problema pode dever-se a um erro no software do módulo de comando da câmara frontal.br/>
Para excluir outras possíveis causas, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão, antes de realizar uma atualização do software.br/>
A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

ATENÇÃO ALTA TENSÃO

No âmbito destes trabalhos é muito importante ter em consideração que estes apenas podem ser realizados por uma oficina autorizada e por pessoal devidamente qualificado. Prestar atenção aos avisos de reparação, manutenção e de segurança do fabricante automóvel!

