



VW Golf 3

Sustitución de lámparas / iluminación de la matrícula

En los vehículos que utilizan como fuente luminosa lámparas con zócalo de cristal, siempre resulta difícil sustituir las. Las lámparas se encuentran tan bien asentadas en el zócalo que no es posible extraerlas con los dedos (incluso es posible que no se llegue ni a tocarlas debido a la posición de montaje). Al utilizar “medios auxiliares” (tenazas de puntas, etc.), la lámpara se rompe en la mayoría de los casos. Puesto que también existe otra forma de hacerlo, le mostramos cómo, tomando como ejemplo la luz de matrícula de un Golf 3 (figura 1):

- Retirar los tornillos de la luz de la matrícula.
- Extraer la tapa de la lámpara.
- Colocar un tubo flexible de combustible con un diámetro interior de 9 mm por encima de la lámpara hasta la mitad (figura 2).
- Extraer la lámpara.
- Colocar una lámpara nueva del mismo tipo (nº de art. Hella 8GP 003 594-121) del mismo modo.
- Montar la tapa.
- Comprobar el funcionamiento.



Figura 1



Figura 2